

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

г. Ярославль, проспект Дзержинского, дом 57

№ 18

г. Ярославль, проспект Дзержинского, дом 57

2020 г.

2020 г.

г. Ярославль, проспект Дзержинского, дом 57

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения мкда (Пожаротушение), г. Ярославль, проспект Дзержинского, дом 57
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 622,803 тыс. руб.

Средства на оплату труда 87,622 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 388,71 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Трубопровод пожаротушения												
Трубопровод diam. 89 - 100 мм												
1	ТЕРp65-01-3 (Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРp65-01-3 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=6,02; ЗПМ=21,4; МАТ=3,34 НР (5088 руб.): 74% от ФОТ СП (4420 руб.): 50% от ФОТ	0,72	777,92 634,72	15,93 3,02	127,27	560	457	11 2	92	76,38	54,99

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕР16-02-005-04 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР16-02-005-04 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=9,85; ЗПМ=21,4; МАТ=5,84 НР (3745 руб.): 128%*0,9*0,7 от ФОТ СП (2940 руб.): 83%*0,85*0,9 от ФОТ	0,2	8114,92 1074,14	297,71 7,5	6743,07	1623	215	60 2	1348	110,055	22,01
3	ТЕР16-02-005-05 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР16-02-005-05 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=9,85; ЗПМ=21,4; МАТ=5,84 НР (7472 руб.): 128%*0,9*0,7 от ФОТ СП (5883 руб.): 83%*0,85*0,9 от ФОТ	0,4	10025,37 1074,14	297,71 7,5	8653,52	4010	430	119 3	3461	110,055	44,02
4	ТЕР16-07-005-02 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР16-07-005-02 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=5,02; ЗПМ=21,4; МАТ=6,41 НР (828 руб.): 128%*0,9*0,7 от ФОТ СП (6552 руб.): 83%*0,85*0,9 от ФОТ	0,6	159,58 80,48	66,77	12,33	96	48	40	8	6,9138	4,15

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР16-07-001-01 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм (1 кран) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 2 п. 3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-001-01 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=11,07; ЗПМ=21,4; МАТ=4 НР (4263 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (3356 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	52	6,11 4,67	1,44 0,07		318	243	75 4		0,4848	25,21
6	ТЕР16-07-001-01 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (1 кран) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-001-01 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=11,07; ЗПМ=21,4; МАТ=4 НР (12218 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (9620 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	52	806,84 13,41	4,5 0,21	788,93	41956	697	234 11	41025	1,3938	72,48
ХВС полипропилен												
7	ТЕР16-04-002-09 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 п. 2 п. 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-09 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=7,49; ЗПМ=21,4; МАТ=3,49 НР (4107 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (3334 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,12	10839,26 1689,82	2238,33 292,82	6911,11	1301	203	269 35	829	177,6888	21,32
8	ТСЦ-507-0595 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0595 Июнь 2020 г. МАТ=3,46	-1,195	688,16		688,16	-822			-822		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТСЦ-101-1700 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Наконечники для полиэтиленовых труб (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1700 Июнь 2020 г. МАТ=3,63	-0,024	27		27	-1			-1		
10	ТСЦ-507-3362 Ред. 2009г. с Изм. вып. 1	Труба из полипропилена PN 20/110 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-3362 Июнь 2020 г. МАТ=4,09	9,96	367,99		367,99	3665			3665		
11	ТСЦ-507-3294 Изм. 1 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 18.10.11 №811-п	Тройник полипропиленовый соединительный диаметр 110 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-3294 Июнь 2020 г. МАТ=4,3	2	132,77		132,77	266			266		
12	ТСЦ-507-4307 Изм. 1 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 18.10.11 №811-п	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-4307 Июнь 2020 г. МАТ=6,03	10	169,27		169,27	1693			1693		
13	ТСЦ-507-3294 Ред. 2009г. с Изм. вып. 1	Бурт полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм (Применительно) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-3294 Июнь 2020 г. МАТ=4,3	10	132,77		132,77	1328			1328		
Кран шаровый фланцевый												
14	ТЕРР65-03-13 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Снятие задвижек диаметром до 100 мм (100 шт. арматуры) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР65-03-13 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=9,57; ЗПМ=21,4 НР (543 руб.); 74%*0,7 от ФОТ СП (472 руб.); 50%*0,9 от ФОТ	0,06	820,73 812,91	7,82 2,9		49	49			95,3	5,72
15	ТЕРР16-05-001-03 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (1 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРР16-05-001-03 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=7,95; ЗПМ=21,4; МАТ=9,3 НР (3814 руб.); 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (3003 руб.); 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	6	197,43 36,42	13,25 0,41	147,76	1185	219	80 2	886	4,0158	24,09

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТСЦ-302-1357 Изм. 1 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 18.10.11 №811-п	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с41п, диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-1357 Июнь 2020 г. МАТ=9,71	6	1138,76		1138,76	6833			6833		
Заголовок												
17	ТЕР13-03-002-04 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м ² окрашиваемой поверхности) (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-002-04 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=3,43; ЗПМ=21,4; МАТ=3,02 НР (279 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (263 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,268	308,95 85,84	14,15 0,15	208,96	83	23	4	56	8,0606	2,16
18	ТЕР13-03-004-26 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Окраска металлических огунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м ² окрашиваемой поверхности) (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР13-03-004-26 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=4,28; ЗПМ=21,4; МАТ=2,25 НР (170 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (161 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,268	598,76 52,74	9,33 0,15	536,69	160	14	3	143	5,814	1,56
19	ТЕРр51-01-5 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м (100 м ³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр51-01-5 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=12,2; ЗПМ=21,4; МАТ=2,07 НР (1359 руб.): 75%*0,7 от ФОТ СП (1049 руб.): 45%*0,9 от ФОТ	0,03	6301,13 4048,98	8,72	2243,43	189	121		68	519,1	15,57

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕРр52-15-1 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Герметизация вводов в подвальное помещение (стена дома) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр52-15-1 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=12,23; ЗПМ=21,4; МАТ=8,3 НР (320 руб.): 93%*0,7 от ФОТ СП (332 руб.): 75%*0,9 от ФОТ	0,04	1548,68 563,29	0,87	984,52	62	23		39	64,45	2,58
21	ТЕР16-07-006-01 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм (1 сальник) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-006-01 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЗПМ=21,4; МАТ=16,16 НР (1553 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (1223 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	4	25,37 22,54		2,83	101	90		11	2,484	9,94
Раздел 2. Ввод												
22	ТЕРр65-01-3 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) (МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-01-3 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=6,02; ЗПМ=21,4; МАТ=3,34 НР (809 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП (703 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	0,1	875,52 729,93	18,32 3,47	127,27	88	73	2	13	87,837	8,78

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР16-04-002-09 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм (100 м трубопровода) (7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-002-09 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=7,49; ЗГПМ=21,4; МАТ=3,49 НР (2787 руб.): 128%*0,85*0,9*0,7 от ФОТ СП (2065 руб.): 83%*0,8*0,85*0,9 от ФОТ	0,1	10675,59 1619,41	2145,07 280,61	6911,11	1068	162	215 28	691	170,2851	17,03
24	ТСЦ-507-0595 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0595 Июнь 2020 г. МАТ=3,46	-0,996	688,16		688,16	-685			-685		
25	ТСЦ-101-1700 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Наконечники для полиэтиленовых труб (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1700 Июнь 2020 г. МАТ=3,63	-0,02	27		27	-1			-1		
26	ТСЦ-507-3362 Ред. 2009г. с Изм. вып. 1	Труба из полипропилена PN 20/110 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-3362 Июнь 2020 г. МАТ=4,09	9,96	367,99		367,99	3665			3665		
27	ТЕР22-06-005-03 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм (1 врезка) (7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-06-005-03 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=8,29; ЗГПМ=21,4; МАТ=3,21 НР (2913 руб.): 130%*0,85*0,7 от ФОТ СП (2051 руб.): 89%*0,8*0,85*0,9 от ФОТ	4	223,42 31,41	154,4 12,62	37,61	894	126	618 50	150	2,9492	11,8

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕРр68-12-5 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (100 м3 конструкций) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-5 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=9,37; ЗПМ=21,4 НР (62 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (46 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	0,004	2940,06 723,06	2217 266,25		12	3	9 1		89,378	0,36
29	ТЕРр68-12-2 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разборка покрытий и оснований щебеночных (отмостка) (100 м3 конструкций) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-2 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=13; ЗПМ=21,4 НР (15 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (11 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	0,006	685,78 166,26	519,52 67,86		4	1	3		21,1255	0,13
30	ТЕР01-02-056-08 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-056-08 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЗПМ=21,4 НР (2704 руб.): 80%*0,85 * 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (1739 руб.): 45%*0,8 * 0,85 * 0,9 от ФОТ	0,09	3280,43 3280,43			295	295			391,46	35,23

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕР01-02-061-01 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-01 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЗПМ=21,4 НР (367 руб.): 80%*0,85 * 0,9 * 0,7 от ФОТ СП (236 руб.): 45%*0,8 * 0,85 * 0,9 от ФОТ	0,045	877,81 877,81			40				117,0412	5,27
32	ТСЦ-408-0122 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0122 Июнь 2020 г. МАТ=16,96	9	38,48		38,48	346			346		
33	ТЕР01-02-005-01 Пост. Правит. Яросл. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 м. 3 п. 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в спесенных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-005-01 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЗМ=6,53; ЗПМ=21,4 НР (218 руб.): 95%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (139 руб.): 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,09	588,02 141,35	446,67 43,96		53	13	40 4		16,5709	1,49

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР01-02-006-01 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (1000 м3 уплотненного грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 3 п. 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-006-01 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=8,69; ЗПМ=21,4; МАТ=8,21 НР (38 руб.): 95%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (24 руб.): 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,009	2569,78 132,26	2199,52 231,96	238	23	1	20 2	2	18,396	0,17
35	ТЕР27-04-001-04 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (Отмостка) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т. 3 п. 7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=7,25; ЗПМ=21,4; МАТ=8,21 НР (73 руб.): 142%*0,85 * 0,7 от ФОТ СП (50 руб.): 95%*0,8 * 0,85 * 0,9 от ФОТ	0,006	5078,56 258,81	4803,09 403,91	16,66	30	2	28 2		31,9913	0,19
36	ТСЦ-408-0054 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Щебень из гравия для строительных работ марка Др 24, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-408-0054 Июнь 2020 г. МАТ=6,06	0,6	127,37		127,37	76			76		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР11-01-011-01 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-01 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=9,3; ЗПМ=21,4; МАТ=5,24 НР (298 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (221 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,04	1669,19 414,88	63,6 21,17	1190,71	67	17	3 1	47	52,252	2,09
38	ТЕР11-01-011-02 Пост. Правит. Ярослав. обл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщ. 100 мм) (100 м2 стяжки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 п.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Толщ. 100 мм ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-02 Июнь 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=9,18; ЗПМ=21,4; МАТ=5,22 НР (83 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП (61 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,04	4367,27 73,5	155,37 49,11	4138,4	175	3	6 2	166	9,2568	0,37
39	ЛСР	Отключение водопровода (15495,20/1,2=12912,67) (шт)	1	12912,67		12912,67	12913			12913		
Вывоз мусора												
40	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФСЦП311-01-146-1 ОЗП=11,19; ЗПМ=19,68 НР 0%*0,7 от СП 0%*0,9 от	16,7926	42,98 42,98			722	722				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (Дзержинский) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ФССЦпг-03-21-01-010 ЭМ=10,84; ЗПМ=19,68 НР 0%*0,7 от ФОТ СПД 0%*0,9 от ФОТ	16,7926	11,42	11,42		192	84433	17799 3189	336288		
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в базисных ценах												
Итого по позициям, введенным в текущих ценах												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Непредвиденные затраты 2%												
Итого с непредвиденными												
Возмещение НДС (Письмо Госстроя России от 6 октября 2003 года № НЗ-6292/10) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20												
ВСЕГО по смете												

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)